

C. ANHANG III

K-7 BLÄTTER

Zusammenstellung (EUR)

LG 50 04	4. Zusatzangebot	1.159.835,00
OG 50	Zusatzangebote	1.159.835,00
Gesamtpreis in EUR		1.159.835,00
Umsatzsteuer 20,00 %		231.967,00
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		1.391.802,00

Ort

Datum

rechtsgültige Fertigung

PREISERMITTLUNG - K7

11.07.2007

Projekt: L

Positionsnummer BIM-Nummer	Positionsschloßwort Ansatzformel / Betriebsmittelbezeichnung	LV-Menge / Ansatzmenge	PVZZ Kosten/EH	Lohn (EUR)	Sonstiges (EUR)	Einheitspreis (EUR)
5004	4. Zusatzangebot					
500401	Erdarbeiten und Sicherung für Erdarbeiten					
50040101	Erdarbeiten für den Abtrag der Schüttungen					
50040101A	Offener Abtrag 0 - 1,20m inkl. laden	31.500,00 to				
A31402OT	1,00/60,00m ³ /1,80to/m ³ ;Hydrobagger R 40t OT (L+E)	0,009259 h	100,6560	0,414	0,519	0,933
	Teilsomme	0,009259 h		0,414	0,519	0,933
	Herstellkosten			0,31	0,52	0,93
	Zuschlag			0,06	0,08	0,14
	Einheitspreis (e to)	0,009259 h		0,48	0,60	1,08
50040101A	offener Abtrag 0 - 1,20m inkl.laden	291,5686 h		15,120,00	18,900,00	34,020,00
	Teilsomme					
50040101B	Transport Bodenaushubdeponie	15.400,00 to				
#?	UMLZ = 3,00 ;Umlaufzeit in h	3,0000	56,0000	4,091	3,545	7,636
M43140	1,00/22,00*UMLZ ;Sattelzug 25t	0,136364 h		4,091	3,545	7,636
	Teilsomme					
	Herstellkosten			4,09	3,55	7,64
	Zuschlag			0,61	0,53	1,15
	Einheitspreis (e to)	0,136364 h		4,71	4,08	8,79
50040101B	Transport Bodenaushubdeponie	15,400,00 to		72,534,00	62,832,00	135,366,00
	Teilsomme					
50040101C	Entsorgung Bodenaushubdeponie	15.400,00 to	4,0000			
M44012	1,00 ;Entsorgung Bodenaushub rein	1,0000 t			4,000	4,000
	Teilsomme					
	Herstellkosten				4,00	4,00
	Zuschlag				0,60	0,60
	Einheitspreis (e to)				4,60	4,60
50040101C	Entsorgung Bodenaushubdeponie	15,400,00 to			70,840,00	70,840,00
	Teilsomme					
50040101D	Laden, Zwischenverfuhr und Deponiehaltung	12.000,00 to				
A31402OT	1,00/60,00m ³ /1,80to/m ³ ;Hydrobagger R 40t OT (L+E)	0,009259 h	100,6560	0,414	0,519	0,933
#?	UMLZ = 0,55 ;Umlaufzeit in h	0,5500		0,414	0,519	0,933
M43140	1,00/22,00*UMLZ ;Sattelzug 25t	0,0250 h	56,0000	0,750	0,650	1,400
A31402OT	1,00/180,00m ³ /1,80to/m ³ ;Hydrobagger R 40t OT (L+E)	0,003086 h	100,6560	0,138	0,173	0,311
	Zwischenverfuhr Teilsomme	0,009259 h		0,138	0,173	0,311
	Deponiehaltung Teilsomme					
	Herstellkosten			1,36	1,34	2,64
	Zuschlag			0,20	0,20	0,40
	Einheitspreis (e to)	0,012343 h		1,50	1,54	3,04
50040101D	Laden, Zwischenverfuhr und Deponiehaltung					

PREISERMITTLUNG - K7

Firm.
 Projekt:

Preisbasis:
 11.07.2007

Positionnummer BIM-Nummer	Positionsschichtwort Ansatzformel / Betriebsmittelbezeichnung	LV-Menge Ansatzmenge	EH Kosten/EH	PVZZ Kosten/EH	Lohn (EUR)	Sonstiges (EUR)	Einheitspreis (EUR)
50040101E #? M43140	Transport Baurestmassendeponie UMLZ = 3,00 ;Umlaufzeit in h 1,00/22,00*UMLZ ;Sattelzug 25t	8.200,00 to 3,0000 0,136364 h		56,0000	4,091	3,545	7,636
	Teilsumme						
							7,636
							7,636
							7,64
							3,55
							0,53
							1,15
							1,79
							33,456,00
							72,078,00
50040101F M44025	Entsorgung Baurestmassendeponie 1,00 ;Entsorgung Baurestmassen	8.200,00 to 1,0000 t		17,0000		17,000	17,000
	Teilsumme						
							17,000
							17,00
							2,55
							19,55
							160,310,00
							180,310,00
50040101G #? M43140	Transport Reststoffdeponie UMLZ = 3,00 ;Umlaufzeit in h 1,00/22,00*UMLZ ;Sattelzug 25t	7.900,00 to 3,0000 0,136364 h		56,0000	4,091	3,545	7,636
	Teilsumme						
							7,636
							7,636
							7,64
							3,55
							0,53
							1,15
							1,79
							32,232,00
							69,441,00
50040101H M44027	Entsorgung Reststoffdeponie 1,00 ;Entsorgung Reststoffe	7.900,00 to 1,0000 t		68,0000		68,000	68,000
	Teilsumme						
							68,000
							68,000
							68,00
							10,20
							78,20
							617,780,00
							617,780,00
5004	4. Zusatzangebot	291,6585 h			163,485,00	996,350,00	1.159,835,00
Gesamt	Umbau Bahnhof Wien Matzleinsdorf	291,6585 h			163,485,00	996,350,00	1.159,835,00